

Добрый день!

Нормативные ссылки:

СП 6.13130.2021

п.6.6 Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).

Прошу разъяснить:

1. Данные требования применительно только к сплошному лотку (неперфорированному) закрытому крышкой (образуемых замкнутой короб)?
2. Данные требования не распространяться на открытые лотки перфорированные, лестничные, проволочные из состава сертифицированных ОКЛ решений?



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

20.03.2023 №ИГ-117-581-13-3 Гр. Бочугову М.В.
На № 34456589 от 01.03.2023

e-mail: mihail.bochugov@gmail.com

О рассмотрении обращения

Уважаемый Михаил Вячеславович!

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 01.03.2023 № 34456589, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 01.03.2023 вх. № ГИ-2901.

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что согласно п. 6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линии связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

Согласно п. 6.6 СП 6.13130.2021 допускается совместная прокладка экранированных кабелей линий связи СПЗ с линиями связи, не относящимися к СПЗ, и экранированных кабелей линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка). Под понятием «сплошной металлический короб (лоток)» подразумевается сплошная металлическая конструкция, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей.

Таким образом, по мнению специалистов института, совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линии связи СПЗ в одном проволочном, лестничном или открытом лотке не допускается.

Начальник института



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Грузинова Ольга Ивановна
Сорокина Ирина Александровна
8(495)524-82-31